



PLANTA DE ADMINISTRACIÓN DE 72 M2
ESCALA 1:50




ELEVACIÓN FRONTAL ADMINSTRACIÓN
ESCALA 1:50

NOTAS: ADMINISTRACIÓN DE 72 m2

- Se utiliza como base la dministración Tipo de 72 m2.
- Se modifica internamente, con divisiones para generar una pequeña sala de Profesores y el espacio para el PIAD.
- Se colocó el edificio en posoción transversal, para aprovechar la topografía del terreno.
- Todo el prefabricado es el mismo del Prototipo y se recuerda que debe ser certificado, PC, PRENAC o INPREFA.
- Todas las edificaciónes llevan monitor para ventilar los salones de clases y ayudar a la circulación de la ventilación.
- Pisos de terrazo color balnco, tal y como lo indican planos Tipo.
- Toda la cubierta se colocará en medida especial, para eliminar los traslapes longitudinales y erá lámina esmaltada verde calibre 26.
- Las oficinas de Dirección y Sala de Profesores llevan unidad de A/C de 24000 BTU



ELEVACIÓN LATERAL ADMINSTRACIÓN
ESCALA 1:50



DETALLE DE MONITOR
ESCALA 1:15



CONTRATO OC 766308
MONTO c 540,000,000.00
FECHA 27/02/2017
CATASTRO L-50126-1992
TAMAÑO 2,225 M2
REGISTRADO POR IC-11303
BITACORA M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 27/02/2018
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)



SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL
RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
ESCUELA NUEVA LA GUARÍA	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	CEDULA
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA GUARÍA	3-008-087837
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DEL PUENTE METALICO DE BELLA VISTA 4KM AL SURESTES	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCCI DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 27/02/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 27/02/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCCI. Consultar Informe de cumplimiento

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN E ESCUELA NUEVA LA GUARÍA

CONTENIDO:
Indicado en lámina

INFORMACION REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA
LA GUARÍA Ced: 3-008-087837
Nº CATASTRO: L-50126-1992

PROFESIONALES RESPONSABLES



DISTRITO	CANTON	PROVINCIA
GUAPILES	POCOCI	LIMON
ESCALA	FECHA	LAMINA
Indicada	NOVIEMBRE 2016	LAMINA 2