




PLANTA ARQUITECTÓNICA COMEDOR Y COCINA
ESCALA 1:50



ELEVACIÓN FRONTAL DEL COMEDOR
ESCALA 1:50



ELEVACIÓN LATERAL COMEDOR ESTUDIANTIL
ESCALA 1:50



ELEVACIÓN LATERAL COMEDOR ESTUDIANTIL
ESCALA 1:50

- NOTAS:
COMEDOR ESTUDIANTIL
- Se utiliza el plano prototipo de 72 m2, con una ampliación de 36 m2 más para área de comida.
 - Se utilizan todos los detalles de los planos prototipo adjuntos.
 - El aula lleva ubicación con vista al sur, como se indica en normativas de la DIEE.
 - Todo el prefabricado es el mismo del Prototipo y se recuerda que debe ser certificado, PC, PRENAC o INPREFA.
 - Todas las edificaciones llevan monitor para ventilar los salones de clases y ayudar a la circulación de la ventilación.
 - Pisos de terrazo color balnco, tal y como lo indican planos Tipo.
 - Toda la cubierta se colocará en medida especial, para eliminar los traslapes longitudinales y será lámina esmaltada verde calibre 26.
 - Los muebleson NEC y las paredes del área de cocina, deberán ir forradas con acero inoxidable

cfia

Collegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO

OC 766308

MONTO

€ 540,000,000.00

FECHA

27/02/2017

CATASTRO

L-50126-1992

TAMAÑO

2,025 M2

REGISTRADO POR

IC-11303

BITACORA

M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 27/02/2018
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
ESCUELA NUEVA LA GUARÍA	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	CÉDULA
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA GUARÍA	3-008-087837
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DEL PUENTE METALICO DE BELLA VISTA 4KM AL SURESTES	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCI DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 27/02/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 27/02/2017
RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL Atención Municipalidad POCOCI. Consultar Informe de cumplimiento	

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN E ESCUELA NUEVA LA GUARÍA

CONTENIDO:
Indicado en lámina

INFORMACION REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA GUARÍA Ced. 3-008-087837
Nº CATASTRO: L-50126-1992

PROFESIONALES RESPONSABLES		DISTRITO	CANTON	PROVINCIA
		GUAPILES	POCOCI	LIMON
		ESCALA	FECHA	LAMINA
		Indicada	NOVIEMBRE 2016	LAMINA 7