






PLANTA DEL CENTRO DE ACOPIO
ESCALA 1:25



ELEVACIÓN FRONTAL DE CENTRO DE ACOPIO
ESCALA 1:25



ELEVACIONES LATERALES DE CENTRO DE ACOPIO
ESCALA 1:25



NOTAS:

CENTRO DE ACOPIO

- Se utiliza como prefabricado segun indica el plano.
- Se oloca cerca del stacionamiento para que el acceso sea sencillo al camión recolector.
- Todo el prefabricado es el mismo del Prototipo y se recuerda que debe ser certificado, PC, PRENAC o INPREFA.
- Todos los tapicheles van con jordomex para ue haya una adecuada ventilación..
- Pisos de concreto lujado, con malla #3 @15cm y losa de 12 cm e espesor.
- Toda la cubierta se colocará en medida especial, para eliminar los traslapes longitudinales y será lámina esmaltada verde calibre 26.
- Las rejas y portones llevan los detalles de las puertas indicadas en los planos prototipo.
- Las paredes deberán llevar pintura en ceite para que las paredes puedan lavarse.

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 766308
MONTO c 540,000,000.00
FECHA 27/02/2017
CATASTRO L-50126-1992
TAMAÑO 2.025 M2
REGISTRADO POR IC-11303
BITACORA M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 27/02/2018
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
ESCUELA NUEVA LA GUARÍA	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA GUARÍA	CÉDULA 3-008-087837
DIRECCIÓN	
DEL PUENTE METALICO DE BELLA VISTA 4KM AL SURESTES	UBICACIÓN PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCI DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 27/02/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 27/02/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCI. Consultar Informe de cumplimiento

PROYECTO:		
CONSTRUCCIÓN E ESCUELA NUEVA LA GUARÍA		
CONTENIDO:		
Indicado en lámina		
INFORMACION REGISTRO PUBLICO		
PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA GUARÍA Ced. 3-008-087837 Nº CATASTRO: L-50126-1992		

DISTRITO	CANTON	PROVINCIA
GUAPILES	POCOCI	LIMON
ESCALA	FECHA	LÁMINA
Indicada	NOVIEMBRE 2016	LÁMINA 14

