


PLANTA DEL SISTEMA POTABLE
ESCALA 1:175

TABLA DE SIMBOLOGÍA

- Tapon
- ✕ Válvula de 12.7 mm
- _____ Tubería PVC SDR de 50 mm. Existente
- Tubería PVC SDR de 50 mm. Nueva
- Tubería PVC SDR de 12.7 mm. Nueva
- Salida o conexión de agua Potable
- (M) Medidor de Agua existente



SIMBOLOGIA MECANICA

-----	Tuberia de aguas negras en PVC SDR-26 con pendiente del 1% para tuberias de 100 mm, y del 2% para tuberias de 75 mm.
-----	Tuberia de agua jabonosa al 1% de pendiente, 50mm.
CR	Caja de registro de 0.30x0.30 m con tapa de concreto con marco de angular con codo a 45º y tapón roscado
TR	Trampa de Grasa
(M)	Medidor de agua
T.S	Tanque Séptico
✕	Valcula de compuerta, cuerpo en bronce, v stago saliente para 8,8 kg/cm2

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO
MONTO
FECHA
CATASTRO
TAMAÑO
REGISTRADO POR
BITACORA

OC-766308
c 540,000,000.00
27/02/2017
L-50126-1992
2,025 M2
IC-11303
M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENICE EL 27/02/2018
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
ESCUELA NUEVA LA GUARIA	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	CEDULA
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA GUARIA	3-008-087837
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DEL PUENTE METALICO DE BELLA VISTA 4KM AL SURESTES	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCI DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 27/02/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 27/02/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad POCOCI. Consultar Informe de cumplimiento

PROFESIONALES RESPONSABLES		DISTRITO	CANTON	PROVINCIA
		GUAPILES	POCOCI	LIMON
		ESCALA	FECHA	LAMINA
Indicada		NOVIEMBRE 2016	LAMINA 20	