



PLANTA DE BATERIAS SANITARIAS  
ESCALA 1:50




ELEVACIÓN LATERAL BATERIA SANITARIA  
ESCALA 1:50

NOTAS:  
BATERIAS


- Las baterías no on prototipo, por lo que se deben respetar las medidas de las plantas.
- Las paredes internas van enchapadas a 2.00 metros de altura.
- Se colocará losa sanitaria Incesa Standar Hydra, y en los baños de la ley 7600, inodoros Incesa que cumplan con este requerimiento.
- Las puertas internas de los sanitarios se construirán con marco de tubo HN 25x50x1.5mm, con rejilla de aluminio tipo Louver.
- El sobre de los lavamanos será colado in situ con enchape.
- Los lavamanos serán aqualyn de Incesa Standar
- Las acheras serán de caldiad tipo push.
- Sobre los lavamanos se colocarán espejos de 50x80.
- Las lamparas a colocar serán tipo Sylvania 705 UL
- El resto de paredes se repellará y se pintarán totalmente.



DETALLE DE MONITOR  
ESCALA 1:15



DETALLE DE INSTALACIÓN DE INODOROS  
SIN ESCALA



DETALLE DE INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  
SIN ESCALA

**cfia**  
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 766308  
MONTO c 540,000,000.00  
FECHA 27/02/2017  
CATASTRO L-50126-1992  
TAMAÑO 2.225 M2  
REGISTRADO POR IC-11303  
BITÁCORA M0035261

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO. VENCE EL 27/02/2018  
(vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
ESCUELA NUEVA LA GUARÍA	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA	
PROPIETARIO	
CÉDULA	
JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA GUARÍA	3-008-087837
DIRECCIÓN	
UBICACIÓN	
DEL PUENTE METALICO DE BELLA VISTA 4KM AL SURESTES	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCOCÍ DISTRITO: GUAPILES
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
EJECUCIÓN Y CONTROL	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 27/02/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 27/02/2017

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL  
Atención Municipalidad POCOCÍ. Consultar Informe de cumplimiento

PROYECTO:		
CONSTRUCCIÓN E ESCUELA NUEVA LA GUARÍA		
CONTENIDO:		
Indicado en lámina		
INFORMACION REGISTRO PUBLICO		
PROPIETARIO: JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LA GUARÍA Ced. 3-008-087837 Nº CATASTRO: L-50126-1992		

PROFESIONALES RESPONSABLES		
DISTRITO	CANTON	PROVINCIA
GUAPILES	POCOCÍ	LIMON
ESCALA	FECHA	LAMINA
Indicada	NOVIEMBRE 2016	LAMINA 5