


DETALLE  E. 1:10
CAJA DE REGISTRO
PARA ZONAS VERDES



DETALLE  E. 1:10
CAJA DE REGISTRO
PARA ZONAS VERDES

	
CONTRATO	OC 785184
MONTO	Q 565,782,617.00
FECHA	18/07/2017
CATASTRO	L-1469216-2010
TAMAÑO	2.410 M2
REGISTRADO POR	IC-11303
BITACORA	P0269624
<p>ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 18/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)</p>	
	
<p>SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.</p>	
<p align="center">NOMBRE DEL PROYECTO</p>	
<p>construcción de pabellones, edif administrativos, comedores, pases a cubierto y gimnasio</p>	
<p align="center">CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550</p>	
<p align="center">EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN PÚBLICA</p>	
PROPIETARIO	EDILIA
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEL SANTISIMA TRINIDAD	3-008-643158
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
DE LA IGLESIA CATÓLICA DE TORO AMARILLO, 200 SUR	PROVINCIA: LIMON CANTÓN: POCCOÍ DISTRITO: GUAPILES
<p align="center">PLANOS Y DOCUMENTOS</p>	
ANTEPROYECTO	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO
	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY
<p align="center">EJECUCIÓN Y CONTROL</p>	
DIRECCIÓN TÉCNICA	IC-11303 ARAYA VILLALOBOS JOHARD GERARDO Fecha: 18/07/2017
INSPECCIÓN	IE-21087 RAMIREZ PEREZ LUIS ANDREY Fecha: 18/07/2017



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, COMEDOR PASOS CUBIERTOS Y GIMNASIO

PROPIETARIO
JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO
SANTÍSIMA TRINIDAD

Cédula jurídica 3-008-643158

PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO
LIMON	POCOCI	GUAPILE

PROFESIONAL RESPONSABLE DISEÑO
E INSPECCIÓN ELÉCTRICA
ING. LUIS ANDREY RAMIREZ PEREZ
FIRMA N° IE-21087

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCIÓN TÉCNICA
ING. YOHARK ARAYA VILLALOBOS
FIRMA N° IC-11303

DIBUJO AUTOCAD

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO
PROPIETARIO: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
N° CATASTRO: L-1469216-2010
TOMO: 16369 FOLIO: 170

PLANTA DE ACOMETIDAS Y CANALIZACIONES
TABLA
DIAGRAMA
DETALLES

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	MARZO 2016	LAMINA 2

TABLA RESUMEN										
DESCRIPCION	TABLERO MDP	TABLERO DI	TABLERO SE	TABLERO PA	TABLERO PB	TABLERO PC	TABLERO PD	TABLERO GM	TABLERO CO	TABLERO SODA
kVA TOTALES	69	10.20	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00	5.00	5.00	12.00
kVA DEMANDADOS	31	7.20	1.90	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
FACTOR DE DEMANDA	0.65	0.60	0.65	1.00	1.00	1.00	0.75	1.00	1.00	1.00
FACTOR DE POTENCIA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ACOMETIDA										
LINEAS VIVAS	2 #4/0 AWG	2 #4 AWG	2 #8 AWG	2 #4 AWG	2 #2 AWG	2 #2 AWG	2 #2 AWG	2 #2 AWG	2 #2 AWG	2 #4 AWG
NEUTRO	1 #4/0 AWG	1 # 4 AWG	1 # 8 AWG	1 # 4 AWG	1 # 2 AWG	1 # 2 AWG	1 # 2 AWG	1 # 2 AWG	1 # 2 AWG	1 # 4 AWG
TIERRA	1 # 2 AWG	1 # 8 AWG	1 # 10 AWG	1 # 8 AWG	1 # 8 AWG	1 # 8 AWG	1 # 8 AWG	1 # 8 AWG	1 # 8 AWG	1 # 8 AWG
LONGITUD	15 METROS	5 METROS	10 METROS	50 METROS	75 METROS	45 METROS	70 METROS	100 METROS	45 METROS	100 METROS
VOLTAJE NOMINAL	240 / 120v	240 / 120v	240 / 120v	240 / 120v	240 / 120v	240 / 120v	240 / 120v	240 / 120v	240 / 120v	240 / 120v
VOLTAJE CALCULADO	238.3 / 119.15v	238.9 / 119.45v	239.1 / 119.55v	238.3 / 119.15v	238.9 / 119.45v	239.1 / 119.55v	238.3 / 119.15v	238.9 / 119.45v	238.9 / 119.45v	239.1 / 119.55v
% CAIDA DE VOLTAJE	0.70	0.44	0.40	1.10	1.10	1.00	1.00	1.10	1.10	0.70