

A

B

C

D

A

B

C

D












TABLA DE PIEZAS Y ACCESORIOS SANITARIOS	
A	PORTA JABÓN, SIMILAR A SANI FRESH Ó SUPERIOR APROBADO.
B	ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 1.0m S.N.P.T. DE 0.60x1.20m.
C	PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA. VER DETALLE.
D1	SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO. LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUALYN Ó SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE PARED ANTIVANDALISMO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 Ó SUPERIOR APROBADO. VER DETALLE.
E	PORTA ROLLO DE TAPA ACRILICA Y BASE DE PLÁSTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER Ó SUPERIOR APROBADO.
G2	INODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, SIMILAR AL INODORO CADET 3TQ EDERLY Ó SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICAN STANDARD. LÍNEA INSTITUCIONAL. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE.
I	BASURERO (N.E.C.).
J	BARRA DE SEGURIDAD LATERAL 1.065m Y BARRA VERTICAL DE 0.460m DIÁMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES Ó SUPERIOR APROBADO.

OTROS ACABADOS	
LU	CONCRETO LUJADO LISO Y SELLADOR REPELENTE AL AGUA.



**cfia**  
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO OC 1125930  
MONTO c 27,433,058.00  
FECHA VISADO CFIA 07/12/2023  
CATASTRO SJ-111111-1111  
ÁREA DE TASACIÓN 84 M2  
REGISTRADO POR IC-5771  
BITACORA

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE 4 AÑOS, VENICE EL 07/12/2027 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)



SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
2023 Aula Preescolar DIE 2016 84 m²	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA	
PROPIETARIO	CEDULA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042002
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN
Elaboración de planos y documentos	
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
ATENCIÓN MUNICIPALIDAD	
Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra	
No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica	

PROYECTO: <b>AULA PREESCOLAR (84m²)</b> PROTOTIPO 2023		
-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS. ING CIV. HECTOR MENDOZA MORA. ING ELÉC. FABRICIO BENAVIDES MORA.		
INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO: PROPIETARIO: CEDULA JURIDICA: ÁREA: PLANO CATASTRO:		
CONTENIDO:  -PLANTA AMPLIADA SERVICIO SANITARIO -DETALLES		
ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	2023	<b>A-04 4/10</b>