


A


B

C


D




PLANTA PIEZAS Y ACCESORIOS SANITARIOS  
ESCALA 1:50




PLANTA




VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL




PLANTA




VISTA LATERAL




PLANTA




VISTA FRONTAL




PLANTA




VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL




SECCIÓN Z  
ESCALA 1:20




PLANTA AMPLIADA LAVAMANOS D2  
ESCALA 1:20




SECCIÓN Y  
ESCALA 1:20




PLANTA AMPLIADA MÓDULO D  
ESCALA 1:25



PLANTA AMPLIADA MÓDULO I  
ESCALA 1:25



PLANTA AMPLIADA  
MÓDULO S.S. ACCESIBLE  
ESCALA 1:25



SECCIÓN ORINAL  
ESCALA 1:20







DIAGRAMA DE ENCHAPE PARA  
COLUMNAS PREFE



PLANTA AMPLIADA LAVAMANOS D1  
ESCALA 1:20




ELEVACIÓN LATERAL




ELEVACIÓN FRONTAL  
DETALLE DE PAPELERA  
ESCALA 1:20

TABLA DE PIEZAS Y ACCESORIOS SANITARIOS	
(A)	PORTA JABÓN, SIMILAR A SANI FRESH O SUPERIOR APROBADO.
(B)	ESPEJO DE 6mm DE ESPESOR MONTADO EN MARCO DE PERFILES DE ALUMINIO, COLOR NATURAL PULIDO, CON SU BORDE INFERIOR A 1.10m S.N.P.T. DE 0.60x1.20m.
(C)	PAPELERA DE HIERRO NEGRO FABRICADA EN OBRA. VER DETALLE.
(D1)	SOBRE ESQUINERO EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO, LAVAMANOS DE EMPOTRAR SIMILAR AQUALYN O SUPERIOR APROBADO Y GRIFO DE PARED ANTIVANDALISMO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 O SUPERIOR APROBADO. VER DETALLE.
(D2)	SOBRE EN CONCRETO ARMADO CON ACABADO LUJADO LISO Y GRIFO DE PARED ANTIVANDALISMO SIMILAR A DOCOL MODELO 135 O SUPERIOR APROBADO. VER DETALLE.
(D3)	LAVAMANOS DE COLGAR EN LA PARED, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, CON REBORDE POSTERIOR QUE IMPIDE QUE EL AGUA FLUYA POR LA PARED, IGUAL O SUPERIOR AL MODELO PENNYLYN, FABRICADO POR INCESA ESTANDAR, LINEA INSTITUCIONAL, SOPORTE DE BRAZOS EXPUESTOS IGUAL O SUPERIOR AL MODELO 21285 O 21286 DE ZURN SEGUN LA PARED DE INSTALACIÓN, PERFORACION PARA GRIFERIA DE 4". VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE.
(E)	PORTA ROLLO DE TAPA ACRILICA Y BASE DE PLASTICO, SIMILAR A SCOTT PAPER O SUPERIOR APROBADO.
(F-1)	MINIGUATORIO SIMILAR AL MODELO ARTICO O SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR INCESA ESTANDAR, LINEA INSTITUCIONAL, LLAVE TEMPORIZADA (1 LT) POR DESGARRA, INSTALADO SOBRE MURO DE CONCRETO ARMADO. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE. VER DETALLE EN CUADRANTE 3-D DE ESTA LAMINA.
(F-2)	1" Y 2" CICLOS F-1: ALTURA DE NIÑO F-2: ALTURA DE ADULTO
(G2)	INODORO DE DOS PIEZAS ELONGADO, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS, SIMILAR AL INODORO CADET 3TQ ELDERLY O SUPERIOR APROBADO, FABRICADO POR AMERICAN STANDARD, LINEA INSTITUCIONAL. VERIFICAR DIMENSIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREVISTAS CON EL FABRICANTE.
(I)	BASURERO (N.E.C.).
(J)	BARRA DE SEGURIDAD LATERAL 1.05m Y BARRA VERTICAL DE 0.450m DIAMETRO 38mm, ACERO INOXIDABLE TIPO 304, CALIBRE 11, ACABADO SATINADO. SIMILAR AL MODELO 3200 SERIES DE AMERICAN SPECIALTIES O SUPERIOR APROBADO.



BARRA DE APOYO  
ESCALA 1:5



DETALLE BANQUINA  
(EN PAREDES DIVISORIAS DE INODOROS)  
ESCALA 1:10

<b>cfia</b> Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica	
CONTRATO	OC 1125926
MONTO	c 39,434,798.00
FECHA VISADO CFIA	07/12/2023
CATASTRO	SJ-111111-1111
ÁREA DE TASACIÓN (CFIA)	72 M2
REGISTRADO POR	IC-5771
BITACORA	
ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 07/12/2024 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)	
SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.	
NOMBRE DEL PROYECTO	
2023 Batería Sanitaria DIE 2016 Tipo 1 72 m²	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36550	
INSCRIPCIÓN DE PLANOS TIPO ANTE CFIA	
PROPIETARIO	CEDULA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA	2-100-042000
DIRECCIÓN	UBICACIÓN
AVENIDA 3 CALLE 1, SAN JOSÉ	PROVINCIA: SAN JOSÉ CANTÓN: SAN JOSÉ DISTRITO: CARMEN
Elaboración de planos y documentos	
ANTEPROYECTO	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	A-5903 SHEDDEN HARRIS MARIO ENRIQUE
	IC-5771 MENDOZA MORA HECTOR
	IE-14779 BENAVIDES ARIAS LUIS FABRICIO
ATENCIÓN MUNICIPALIDAD	
Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra	
No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica	

PROYECTO:  
**BATERÍA SANITARIA TIPO 1 72m²**  
PROTOTIPO 2023

-DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y SOPORTE  
ARQ. MARIO SHEDDEN HARRIS  
ING. CIV. HECTOR MENDOZA MORA  
ING. ELEC. FABRICIO BENAVIDES ARIAS

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO:  
CEDULA JURIDICA:  
ÁREA:  
PLANO CATASTRO:

CONTENIDO:

-PLANTA DE ACCESORIOS SANITARIOS  
-DIAGRAMAS DE INSTALACION  
-TABLA DE ACCESORIOS SANITARIOS

ESCALA	FECHA	LÁMINA
INDICADA	2023	<b>A-04 4/10</b>